



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
CNPJ 05.257.555/0001-37

Requerente: Secretaria Municipal de Saúde
Objeto: Construção da Lavanderia do Hospital Municipal de Juruti
Endereço: R. Mal Rondon, Centro. Juruti-PA
Data: Outubro de 2021
Referência: SINAPI 08/2021 - SEDOP 09/2021
BDI: 27.26%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO	FAIXA	TAXA	UFM	V.TOTAL
1	ANEXO VI	PMJ	ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO	7,00	330,00	22,05	7.276,50
TOTAL							7.276,50

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO	TAXA EM UFM	UFM 2020	ÁREA(M²)
2	ANEXO VI	PMJ	HABITE-SE	30%	22,05	302,63
TOTAL						2.001,90

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	REF.	VALOR U.	VALOR
3			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				
3.1	88282	SINAPI	Motorista de caminhão com encargos complementares	H	4,00	16,67	66,68
3.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	H	4,00	15,06	60,24
3.3	5824	SINAPI	Caminhão toco, pbt 16.000 kg, carga útil máx. 10.685 kg, dist. Entre eixos 4,8 m, potência 189 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. Aprox. 2,5 x 7,00 x 0,50M - chp diurno. Af_06/2014	CHP	4,00	151,13	604,52
TOTAL							731,44

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	REF.	VALOR U.	VALOR
4			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				

4.1	93572	SINAPI	Encarregado geral de obras com encargos complementares	MÊS	1,00	2.897,30	2.897,30
TOTAL							2.897,30

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	REF.	VALOR U.	VALOR
5		CCU	PM12 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60+60X210CM, COM DOBRADIÃ VAI E VEM E VISOR DE VIDRO 20X60CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019				
5.1	39482	SINAPI	Kit porta pronta de madeira, folha leve (nbr 15930) de 600 x 2100 mm ou 700 x 2100 mm, de 35 mm a 40 mm de espessura, com marco em aco, nucleo colmeia, capa lisa em hdf, acabamento melaminico branco (inclui marco, alizares, dobradicas e fechadura)	UN	2,00	474,10	948,20
5.7	102152	SINAPI	Instalação de vidro liso, e = 4 mm, em esquadria de madeira, fixado com bague. Af_01/2021	M²	0,24	187,07	44,90
5.8	88261	SINAPI	Carpinteiro de esquadria com encargos complementares	UN	0,26	18,71	4,86
5.9	88309	SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	M	1,706	18,89	32,23
5.10	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	M²	0,983	15,06	14,80
5.11	88629	SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. Af_08/2019	M	0,0223	608,08	13,56
TOTAL							1.058,55

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	REF.	VALOR U.	VALOR
6			DISPENSER DE TOALHA DE PAPEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
6.1	37401	SINAPI	Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	UN	1,0000	64,96	64,96
6.2	88267	SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	0,3162	18,40	5,82
6.3	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	H	0,0996	15,06	1,50
TOTAL							72,28

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	REF.	VALOR U.	VALOR
7			CAIXA RETENTORA DE FELPAS EM ALVENARIA COM TAMPO EM CONCRETO				
7.1	30010	SEDOP	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	M³	0,61	48,06	29,32
7.2	40257	SEDOP	Lastro de concreto magro c/ seixo	M³	0,04	603,16	24,13
7.3	50681	SEDOP	Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca	M³	0,09	3.006,75	270,61
7.4	60045	SEDOP	Alvenaria tijolo de barro a singelo	M²	3,84	89,23	342,64
7.5	110143	SEDOP	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	M²	5,66	10,19	57,68
7.6	110763	SEDOP	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	M²	5,66	41,46	234,66
7.7	130113	SEDOP	Cimentado liso e=2cm traço 1:3	M²	0,14	55,23	7,73
7.8	241467	SEDOP	Tela tipo moeda	M²	0,48	136,93	65,73
7.9	88248	SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico	H	0,223	14,50	3,23
7.10	88267	SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos	H	0,535	18,40	9,84
TOTAL							1.045,57

ITEM	CÓD.	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	REF.	VALOR U.	VALOR
8			CANALETA EM ALVENARIA (0,30X0.30M) REBOCADA INTERNAMENTE				
8.1	30010	SEDOP	Escavação manual até 1.50m de profundidade	M³	0,10	48,06	4,81
8.2	20174	SEDOP	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	M³	0,10	91,02	9,10
8.3	40257	SEDOP	Lastro de concreto magro c/ seixo	M³	0,03	603,16	18,09
8.4	60046	SEDOP	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	M²	0,30	65,71	19,71
8.5	110143	SEDOP	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	M²	0,40	10,19	4,08
8.6	110762	SEDOP	Emboço com argamassa a:6 adit. Plast.	M²	0,40	35,30	14,12
TOTAL							69,91


JONESMAR RAMOS DA SILVA
 CREA:041835996-2
 ENGENHEIRO CIVIL