


ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
CNPJ 05.257.555/0001-37

Requerente: Secretaria Municipal de Infraestrutura
 Objeto: Construção de drenagem simples, pavimentação de concreto e passeio público (calçada).
 Endereço: Bairro Portelinha, Juruti-PA
 Data: 03 de fevereiro de 2022
 Referência: SINAPI 11/2021 - SEDOP 09/2021
 BDI: 27,26%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R\$) | PREÇO (R\$) |
|------------------------------|-----------|--------|--|-----|---------|-----------------|-------------|
| 1 | | | | | | | |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | |
| 1.1 | 11340 | SEDOP | PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA | M² | 10,14 | 173,48 | 220,77 |
| 1.2 | 1 | CCU | ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO | UN | 1,00 | 3307,50 | 3.307,50 |
| 1.3 | 2 | CCU | HABITE-SE | UN | 1,00 | 2001,90 | 2.001,90 |
| 1.4 | 3 | CCU | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | UN | 1,00 | 190,38 | 242,28 |
| 1.5 | 4 | CCU | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 3,00 | 2897,30 | 3.687,15 |
| 1.7 | 6 | CCU | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA | MÊS | 3,00 | 665,14 | 846,47 |
| 1.8 | 7 | CCU | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA PAVIMENTAÇÃO INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO E GRADE | M² | 1200,00 | 1,35 | 1,72 |
| 1.9 | 98524 | SEDOP | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA | M² | 200,00 | 2,39 | 3,04 |
| 1.10 | 10005 | SEDOP | BARRAÇÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO | M² | 16,00 | 268,27 | 341,40 |
| | | | | | | Subtotal | |
| 2 | | | | | | | |
| MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | | | |
| 2.1 | 30010 | SEDOPE | ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1.50M DE PROFUNDEDADE | M³ | 50,00 | 48,06 | 61,16 |
| 2.2 | 30254 | SEDOPE | REATERRO COMPACTADO | M² | 50,00 | 51,38 | 65,39 |
| | | | | | | Subtotal | |
| 3 | | | | | | | |
| REDE DE ESGOTO | | | | | | | |
| 3.1 | 74104 | SINAPI | CAIXA DE INSPENÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM REVESTIDA | UND | 30,00 | 128,00 | 162,89 |
| 3.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS | M³ | 60,00 | 54,07 | 68,81 |
| 3.3 | 73964 | SINAPI | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | 60,00 | 41,01 | 52,19 |
| 3.4 | 90694 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 150,00 | 19,16 | 24,38 |
| 3.5 | 90696 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 80,00 | 144,32 | 183,66 |
| | | | | | | Subtotal | |
| 4 | | | | | | | |
| DRENAGEM | | | | | | | |
| 4.2 | 73963/005 | SINAPI | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 120CM, EXCLUINDO TAMPÃO FERRO FUNDIDO. | UND | 10,00 | 948,54 | 1.233,10 |
| 4.4 | 83627 | SINAPI | TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPÃO 60 0 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINÉ CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADA O COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UND | 10,00 | 398,69 | 518,30 |
| 4.7 | 83659 | SINAPI | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPÃO DE CONCRETO ARMADO | UND | 2,00 | 645,20 | 838,76 |
| 4.8 | 50039 | SINAPI | CONCRETO ARMADO FCK=13,5 MPA COM FORMA EM MADEIRA BRANCA: GALERIA PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | M³ | 4,00 | 1.892,39 | 2.460,11 |
| | | | | | | Subtotal | |
| 5 | | | | | | | |
| PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | |

